

ЗАТВЕРДЖЕНО

В. о. директора ВСП «ХТЕФК ДТЕУ»

Капіталіна ГУРОВА

2025 року

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт по заміні вікон та дверей будівлі навчального корпусу
Відокремленого структурного підрозділу «Харківський торговельно-економічний фаховий
коледж Державного торговельно-економічного університету» за адресою:
м. Харків, пров. Отакара Яроша, буд. 8

№ з / п	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість
	Поточний ремонт по заміні вікон та дверей		
	Демонтажні роботи		
1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м ² з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м ² прорізів	7,318
2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м ² з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м ² прорізів	83,228
3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м ² з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м ² прорізів	70,347
	Монтажні роботи		
4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м ² з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м ² прорізів	7,318
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м ² з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м ² прорізів	83,228
6	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м ² з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м ² прорізів	70,347
7	Установлення пластикових підвіконних дошок	м підвіконної дошки	90,65
8	Установлення віконних зливів	м віконних зливів	95,14
9	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м ² з металопластику у кам'яних стінах (вхідна група)	м ² прорізів	42,896
	Укоси		
10	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м ² поверхні опорядження	148
11	Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін	м ² , поверхні оздоблення	148
12	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки	м ² , поверхні оздоблення	148
13	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ² поверхні фарбування	148
14	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементно-вапняним розчином з землі та риштувань	м ² відремонтованої поверхні	98,5
15	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	м ² поверхні шпаклювання	98,5
16	Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та риштувань	м ² фасаду	98,5